

工事名：上市スマートインターチェンジ待合室及び便所新築工事（建築主体工事）設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	純工事費						
	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
	小 計						
B	諸経費						
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	小 計						
	合 計						
	(工事対象額)						
	消費税相当額						
	設 計 額						

工事名：上市スマートインターチェンジ待合室及び便所新築工事（建築主体工事）設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	鉄筋工事		1.0	式			
4	コンクリート工事		1.0	式			
5	型枠工事		1.0	式			
6	木工事		1.0	式			
7	屋根工事		1.0	式			
8	左官工事		1.0	式			
9	金属製建具工事		1.0	式			
10	内外装工事		1.0	式			
11	仕上げユニット工事		1.0	式			
	直接工事費 計						

工事名：上市スマートインターチェンジ待合室及び便所新築工事（建築主体工事）

設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	やり方	建築面積	44.0	m ²			
	墨出し		44.0	m ²			
	外部足場	枠組み本足場W900 H10未満 3ヶ月	275.0	m ²			
	安全手摺り	枠組み本足場用 3ヶ月	42.5	m			
	内部足場	脚立足場 3ヶ月	44.0	m ²			
	シート養生	防災シート	275.0	m ²			
	養生	仕上げ、躯体	44.0	m ²			
	清掃・片づけ		44.0	m ²			
	竣工時クリーニング		44.0	m ²			
	小 計						

工事名：上市スマートインターチェンジ待合室及び便所新築工事（建築主体工事）設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	総掘	154.0	m ³			
	残土処分	場外搬出処分	117.0	m ³			
	埋戻し	発生土	37.4	m ³			
	防湿シート	t0.15ポリエチレンフィルム	25.3	m ²			
	碎石置換	粒調碎石 0～40 C-40	100.0	m ³			
	基礎下 碎石敷き	再生碎石t50	0.1	m ³			
	土間下 碎石敷き	再生碎石t50	1.9	m ³			
	床付け		27.4	m ²			
	機械運搬費		1.0	往復			
	3成分コーン試験		4.0	箇所			
	小 計						

工事名： 上市スマートインターチェンジ待合室及び便所新築工事（建築主体工事） 設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	1.5	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.6	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.9	t			
	鉄筋加工組立		3.0	t			
	運搬費	4t	3.0	t			
	スクラップ控除		0.1	t			
	小 計						

工事名：上市スマートインターチェンジ待合室及び便所新築工事（建築主体工事）設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	レディーミクストコンクリート	捨てコンクリート N18 S15	1.2	m ³			
	レディーミクストコンクリート	基礎コンクリート N21 S18	8.8	m ³			
	レディーミクストコンクリート	土間コンクリート N21 S18	7.0	m ³			
	レディーミクストコンクリート	上部躯体コンクリート N21 S18	18.4	m ³			
	構造強度補正	3N	15.8	m ³			
	構造強度補正	6N	18.4	m ³			
	捨てコンクリート打設手間		1.2	m ³			
	基礎コンクリート打設手間		8.8	m ³			
	土間コンクリート打設手間		7.0	m ³			
	上部躯体コンクリート打設手間		18.4	m ³			
	ポンプ圧送費	ポンプ	3.0	回			
	コンクリートブロック	C種 厚 100	11.4	m ²			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	49.3	m ²			
	打放合板型枠	壁式構造	241.0	m ²			
	運搬費	4t車	290.0	m ²			
	面木	15～20程度	159.0	m			
	化粧目地	20×10	176.0	m			
	小 計						

工事名：上市スマートインターチェンジ待合室及び便所新築工事（建築主体工事）設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	木工事						
(1)	構造材	(富山県産材・杉・E70以上)					
	土台 D1	120×120×5000 上小 2面 化粧	1.0	本			
	土台 D1	120×120×4000 上小 2面 化粧	4.0	本			
	土台 D1	120×120×3000 上小 2面 化粧	11.0	本			
	梁 G1	120×120×5000 上小 4面 化粧	2.0	本			
	梁 G1	120×120×5000 上小 3面 化粧	2.0	本			
	梁 G1	120×120×4000 上小 3面 化粧	4.0	本			
	梁 B1	120×150×4000 上小 3面 化粧	1.0	本			
	梁 CB1	120×150×4000 上小 3面 化粧	5.0	本			
	梁 G2	120×120×4000 上小 3面 化粧	4.0	本			
	梁 G2	120×120×3000 上小 3面 化粧	3.0	本			
	梁 G3	120×240×3000 上小 3面 化粧	3.0	本			
	束柱	120×120×3000 上小 4面 化粧	13.0	本			
	筋交い	45×90×3000 上小 4面 化粧	2.0	本			
(2)	下地材	(富山県産材・杉・E50以上)					
	垂木	45×100×3000 1等	66.0	本			
	垂木 転び止め	60×90×4000 1等	8.0	本			
	破風板	25×165×4000 1等	10.0	枚			
	事項へ続く						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	造作材	(富山県産材・杉)					
	額縁	45×45×3000 上小節 3面 化粧	12	本			
	化粧板	15×75×3000 上小節 3面 化粧	10	本			
	軒天・天井・壁)羽目板	15×105×3000 上小節 (87.7㎡)	270	枚			
	(1)~(3) 小々計						
(4)	木材強度試験費	構造材 E70以上確認	1.0	式			
(5)	その他						
	構造用面材	t12構造用合板	4.5	㎡			
	野地板	t12構造用合板	72.8	㎡			
	金物	土台パッキン、釘、ジョイント金物等	1.0	式			
	大工手間		1.0	式			
	部材加工費		1.0	式			
	材料運搬費		1.0	式			
	建て方用レッカー費		1.0	式			
	(5) 小々計						
	小 計						

工事名：上市スマートインターチェンジ待合室及び便所新築工事（建築主体工事）設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	屋根工事						
	立平葺き	t0.4 ガルバリウム鋼板(カラーSGL)、働き幅303 t4.0断熱材(ポリエチレンフォーム)裏打	72.8	m ²			
	アスファルトルーフィング	940	72.8	m ²			
	軒先唐草	t0.4 ガルバリウム鋼板(カラーSGL)	9.8	m			
	水上唐草	t0.4 ガルバリウム鋼板(カラーSGL)	9.8	m			
	ケラバ唐草	t0.4 ガルバリウム鋼板(カラーSGL)	14.9	m			
	雪止め金具	ステンレス(カラー)千鳥@303 2段	64.0	個			
	破風・鼻隠し包み	厚0.4 ガルバリウム鋼板(カラーSGL)H165	34.5	m			
	軒樋	t0.35 カラーガルバリウム鋼板製ハコ樋 (既製品・113x87)、ステンレス掴み金物@300	9.8	m			
	自在ドレン	t0.35 カラーガルバリウム鋼板製 75φ	2.0	ヶ所			
	エルボ	t0.35 カラーガルバリウム鋼板製 75φ	4.0	ヶ所			
	タテ樋	t0.35 カラーガルバリウム鋼板製 75φ	4.3	m			
	土台水切	厚0.4 ガルバリウム鋼板(カラーSGL)	27.2	m			
	運搬費	荷揚費含む	1.0	式			
	小 計						

工事名：上市スマートインターチェンジ待合室及び便所新築工事（建築主体工事） 設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	左官工事						
	床 モルタル塗り	タイル下地	38.7	m ²			
	基礎天端 モルタル塗り金コテ		42.8	m			
	壁 コンクリート打放し補修	全面補修 吹付下地 C1	222.0	m ²			
	建具廻り 打放し補修		56.5	m			
	建具周囲 モルタルト口詰め	外部建具	56.5	m			
	壁 モルタル金コテ	コンクリートブロック面	11.4	m ²			
	壁 モルタル塗り	タイル下地	7.7	m ²			
	壁 複層塗材RE	水性ウレタン艶有り 凸凹	233.0	m ²			
	巾木 撥水材塗布	コンクリート面	20.0	m ²			
	小 計						

工事名：上市スマートインターチェンジ待合室及び便所新築工事（建築主体工事）

設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	金属製建具工事						
	AD-1 引分けハンガー框戸	W3080×H2000	1.0	ヶ所			
	AD-2 片引きハンガー框戸	W2150×H2000	1.0	ヶ所			
	AD-3 片引きハンガー框戸	W2000×H2000	1.0	ヶ所			
	AG-1 固定ガラリ窓	W300×H1850 網戸付	2.0	ヶ所			
	AG-2 固定ガラリ窓	W820×H870 網戸付	4.0	ヶ所			
	AG-3 固定ガラリ窓	台形 W1150×H130～360 網戸付	1.0	ヶ所			
	AW-1 FIX窓	W820×H870	4.0	ヶ所			
	AW-2A FIX窓	台形 W1420×H400～685	2.0	ヶ所			
	AW-2B FIX窓	台形 W1420×H720～1005	2.0	ヶ所			
	AW-3 FIX窓	台形 W1150×H130～360	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	設計費		1.0	式			
	小 計						

工事名：上市スマートインターチェンジ待合室及び便所新築工事（建築主体工事）設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	内外装工事						
	床 タイル張り	床用 磁器質 100角 無釉 塗り目地	35.4	m ²			
	床 タイル張り	床用 磁器質 300角 無釉 塗り目地	3.2	m ²			
	巾木 タイル張り	床用 磁器質 150角 無釉 塗り目地	7.7	m ²			
	ガラス	厚6.0 強化ガラス ~2.00m ²	10.5	m ²			
	ガラス	厚6.8 アミ入り型ガラス ~2.18m ²	9.2	m ²			
	ガラス止め	SR-1 5×5	145.0	m			
	ガラス 飛散防止フィルム		19.6	m ²			
	ガラス デザインフィルム		1.1	m ²			
	シーリング	取り合い部 SR-1 10×10	36.9	m			
	シーリング	打継・化粧目地 PS-2 20×10	176.0	m			
	シーリング	建具廻り MS-2 15×10	61.9	m			
	木材面保護塗装	平面 B種 羽目板等、ベンチ	131.0	m ²			
	木材面保護塗装	細物 B種 羽目板等、ベンチ	220.0	m			
	小 計						

工事名：上市スマートインターチェンジ待合室及び便所新築工事（建築主体工事）設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	仕上げユニット工事						
	TB-1 トイレブース	男性WC内 取付費・運搬費含	1.0	ヶ所			
	TB-2 トイレブース	女性WC内 取付費・運搬費含	1.0	ヶ所			
	TB-3 トイレブース	女性WC内 取付費・運搬費含	1.0	ヶ所			
	掲示板	W1800×900 アルミ枠スポンジシート	2.0	ヶ所			
	棚板(男性WC、女性WC)	W960×D240×t20 マリニ化粧合板 F受棧式	3.0	ヶ所			
	棚板(SK)	W960×D240×t20 マリニ化粧合板 F受棧式 SUSパイプ付	1.0	ヶ所			
	棚板(バリアフリーWC)	φ450/2×t20 マリニ化粧合板 受材共	1.0	ヶ所			
	ライニング面台(男性WC・女性WC)	t1.0SUS(HL) t20見込 D300×L960	3.0	ヶ所			
	ライニング面台(女性WC)	t1.0SUS(HL) t20見込 D300×L1970	1.0	ヶ所			
	ライニング面台(男性WC)	t1.0SUS(HL) t20見込 D150×L1960	1.0	ヶ所			
	ライニング面台(SK)	t1.0SUS(HL) t20見込 D150×L1080	1.0	ヶ所			
	ライニング面台(バリアフリーWC)	t1.0SUS(HL) t20見込 D150×L1810	1.0	ヶ所			
	ライニング面台(男性WC)	t1.0SUS(HL) t20見込 三角形	1.0	ヶ所			
	サインA(平付型)	ステンレス・ピクト 200角	3.0	ヶ所			
	サインB(突出型)	ステンレス・ピクト 200角	3.0	ヶ所			
	便座クリーナー	壁付	4.0	ヶ所			
	ベンチ	W1800 県産材 塗装別途	3.0	ヶ所			
	ベンチ	W1550 県産材 塗装別途	1.0	ヶ所			
	小 計						