

見積名；丸山総合公園屋内多目的広場管理棟屋根補修工事

設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	純工事費						
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	小 計						
B	諸経費						
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	小 計						
	合 計						
	(工事対象額)						
	消費税相当額						
	設 計 額						

見積名；丸山総合公園屋内多目的広場管理棟屋根補修工事

設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
1	下屋根工事		1.0	式			
2	上屋根工事		1.0	式			
3	軒工事		1.0	式			
4	その他		1.0	式			
	直接工事費 計						

見積名；丸山総合公園屋内多目的広場管理棟屋根補修工事

設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	下屋根工事						
	屋根カバー工法 SV-2	T=0.8 カラーGL	22.0	m ²			
	断熱金具		16.5	m			
	グラスウール	T=100mm 10kg-m3	22.0	m ²			
	パラペット取合水切	T=0.8 カラーGL W-400	13.5	m			
	笠木	T=0.4 カラーGL W-200	9.5	m			
	水上面戸	カラーGL	5.5	m			
	エプロン面戸	カラーGL	5.5	m			
	軒先見切面戸	カラーGL	5.5	m			
	軒先包み板	T=0.8 カラーGL W-400	5.5	m			
	軒先カット		5.5	m			
	雪止めアングル	L-4×50×50 1列	5.5	m			
	同上金具	メッキ @1000	6.0	ヶ			
	既存雪止めアングル解体	金具共	5.5	m			
	軒樋	P-150	5.5	m			
	吊金具	メッキ @1000	6.0	ヶ			
	ドレン	100φ	1.0	ヶ			
	既存軒樋解体	金具共 ※堅樋既存のまま	5.5	m			
	小 計						

見積名；丸山総合公園屋内多目的広場管理棟屋根補修工事

設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	上屋根工事						
	屋根カバー工法 SV-2	T=0.8 カラーGL	59.8	m ²			
	断熱金具		26.0	m			
	グラスウール	T=100mm 10kg-m3	59.8	m ²			
	パラペット取合水切	T=0.8 カラーGL W-400	24.9	m			
	笠木	T=0.4 カラーGL W-200	24.9	m			
	水上面戸	カラーGL	6.5	m			
	エプロン面戸	カラーGL	6.5	m			
	軒先見切面戸	カラーGL	6.5	m			
	軒先包み板	T=0.8 カラーGL W-400	6.5	m			
	軒先カット		6.5	m			
	雪止めアングル	L-4×50×50 1列	6.5	m			
	同上金具	メッキ @1000	7.0	ヶ			
	既存雪止めアングル解体	金具共	6.5	m			
	軒樋	P-150	6.5	m			
	吊金具	メッキ @1000	7.0	ヶ			
	ドレン	100φ	2.0	ヶ			
	既存軒樋解体	金具共 ※縦樋既存のまま	6.5	m			
	小 計						

見積名；丸山総合公園屋内多目的広場管理棟屋根補修工事

設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	軒工事						
	既存ケイカル板撤去・処理		1.0	式			
	既存下地撤去・処理		1.0	式			
	下地(垂木)		1.0	式			
	軒天(ケイカル板)		4.0	m ²			
	既存板金撤去、処理		1.0	式			
	板金(水切り、笠木)		1.0	式			
	板金(角波)		1.0	式			
	軒天塗装		4.0	m ²			
	シーリングエ		1.0	式			
	小 計						

見積名；丸山総合公園屋内多目的広場管理棟屋根補修工事

設計書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	その他						
	仮設工	足場設置・撤去含む	1.0	式			
	荷揚げ及び運搬費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	諸経費	安全管理費含む	1.0	式			
	小 計						