

工事名；特定空家等解体撤去工事

## 設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	純工事費						
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	小 計						
B	諸経費						
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	小 計						
	合 計						
	(工事対象額)						
	消費税相当額						
	設 計 額						

工事名；特定空家等解体撤去工事

## 設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
1	解体撤去工事		1.0	式			
	直接工事費 計						

工事名；特定空家等解体撤去工事

# 設 計 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	解体撤去工事						
	建物内残置物撤去	積込運搬処分 リサイクル家電処分共	8.0	m <sup>3</sup>			
	内装材撤去	搬出処理	77.7	m <sup>2</sup>			
	瓦下ろし	搬出運搬処分	100.0	m <sup>2</sup>			
	建屋解体	重機作業	77.7	m <sup>2</sup>			
	建物廃材搬出運搬処分		77.7	m <sup>2</sup>			
	土間及び基礎解体搬出処理		77.7	m <sup>2</sup>			
	混合廃材運搬処分		6.0	m <sup>3</sup>			
	便槽撤去	搬出運搬処分	1.0	式			
	植栽類撤去	樹木根共処分 草刈り 搬出運搬処分 4t車	1.0	台			
	外周養生足場	単管シート張り	1.0	式			
	解体後リサイクル砕石敷	厚10cm	160.0	m <sup>2</sup>			
	アスベスト検体採取及び分析	外壁・聚楽壁 報告費用共	2.0	検体			
	重機回送費		1.0	式			
	小 計						