

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	0001 上市町役場 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 01 富山地区 0-07. 10. 15 (0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代		前 世 代
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 契約保証区分 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 11 一般交通影響有り (2) 01 金銭的保証 27 月単位 (R7～) 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
道路改良【若杉新・放土ヶ瀬線】										Y1601	
擁壁工										Y260106	
作業土工										Y36010601	
床掘り										Y4601060101	
床掘り 土砂 施工方法 上記以外(小規模)					式					SP2010 0 A=1, B=5	
埋戻し		14	m3							施工 第0-0001号表 Y4601060102	
タンバ締固め					式					SP2015 0	
土砂等運搬		9	m3							施工 第0-0002号表 Y4601060112	
					式						

上 市 町

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	4	m3				SP2002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, M=9 施工 第0-0003号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場（搬入）	4	m3				TST33 0
場所打擁壁工						Y36010612
コンクリート			式			Y4601061203
コンクリート 小型構造物 人力打設	5	m3				SP2082 0 A=2, B=4, C=7, E=2, G=2, L=1 施工 第0-0004号表
鉄筋			式			Y4601061204
鉄筋工 SD295 D10 一般構造物	50	kg				SS001 0 A=1, C=1, D=2, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0005号表
型枠			式			Y4601061205

上 市 町

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物						SP2084 0 A=1, B=2
	29		m2			施工 第0-0006号表
目地板						Y4601061207
			式			
目地板 瀝青繊維質 t =10						SP2076 0 A=1, B=2
	0.4		m2			施工 第0-0007号表
止水板						Y4601061208
			式			
止水板 F・F型 150×5						SP2077 0 A=3
	3		m			施工 第0-0008号表
仮設工						Y260113
水替工						Y36011305
ポンプ排水						Y4601130501
			式			
水替ポンプ据付撤去（小口径） ポンプ口径 100mm						V0005 0
農林コード S5612	1		台			施工 第0-0009号表

上 市 町

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工（小口径） 排水量 7以上 30(m3/h)未満 常時排水 農林コード S5611			日			V0003 0 施工 第0-0011号表
交通管理工						Y36011325
交通誘導警備員			式			Y4601132501
交通誘導警備員			式			S7192 0 A=0, B=2, C=4
道路改良【下経田・村中2号線】	1		式			施工 第0-0013号表 Y1601
擁壁工						Y260106
作業土工						Y36010601
床掘り			式			Y4601060101
床掘り 土砂 施工方法 上記以外(小規模)	23	m3				SP2010 0 A=1, B=5 施工 第0-0001号表

上 市 町

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						Y4601060102
			式			
タンパ締固め						SP2015 0
	7		m3			施工 第0-0002号表
土砂等運搬						Y4601060112
			式			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						SP2002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, M=9
	16		m3			施工 第0-0003号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場（搬入）						TST33 0
	19		m3			
場所打擁壁工						Y36010612
基礎材						Y4601061201
			式			
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下						SP2030 0 A=2, B=3, C=1
	23		m2			施工 第0-0014号表

上 市 町

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート						Y4601061203
			式			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設						SP2082 0 A=1, B=4, C=7, E=2, G=2, L=1
	14		m3			施工 第0-0015号表
型枠						Y4601061205
			式			
型枠 一般型枠 小型構造物						SP2084 0 A=1, B=2
	53		m2			施工 第0-0006号表
目地板						Y4601061207
			式			
目地板 瀝青繊維質 t = 10						SP2076 0 A=1, B=2
	1		m2			施工 第0-0007号表
構造物撤去工						Y260112
構造物取壊し工						Y36011202
舗装版切断						Y4601120216
			式			

上 市 町

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断 アスファルト舗装版									SP4028 0 A=1, B=1, E=1	
	35		m						施工 第0-0016号表	
舗装版破碎									Y4601120202	
				式						
舗装版破碎積込（小規模土工）									SP2013 0	
	20		m2						施工 第0-0017号表	
運搬処理工									Y36011217	
殻運搬									Y4601121701	
				式						
殻運搬 舗装版破碎 機械積込（小規模土工）									SP2081 0 A=3, B=4, C=1, L=9	
	1		m3						施工 第0-0018号表	
殻処分									Y4601121703	
				式						
処分費等									#0044	
アスファルト廃材処理費									TAK47 0	
	1		m3							

上 市 町

本工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						Y260113
水替工						Y36011305
ポンプ排水						Y4601130501
水替ポンプ据付撤去（小口径） ポンプ口径 100mm			式			V0005 0
農林コート S5612	1		台			施工 第0-0009号表
水替工（小口径） 排水量 7以上 30(m3/h)未満 常時排水						V0003 0
農林コート S5611			日			施工 第0-0011号表
舗装【下経田・村中2号線】						Y1602
舗装工						Y260202
アスファルト舗装工						Y36020203
下層路盤(車道・路肩部)						Y4602020301
			式			

上 市 町

本工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（人力施工） 路盤厚20cm 車道						S4015 0 A=2, B=20, C=5
	18		m2			施工 第0-0019号表
上層路盤(車道・路肩部)						Y4602020302
			式			
路盤工（人力施工） 路盤厚10cm 車道						S4015 0 A=2, B=10, C=3
	21		m2			施工 第0-0020号表
直接工事費						
共通仮設費 (率分)						
			式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
			式			
現場管理費計						

上 市 町

本工事費内訳表

頁0-0011

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
一般管理費等											
					式						
工事価格											
消費税等相当額											
					式						
請負対象工事費											
工事価格計											
消費税等相当額計											
					式						
請負対象工事費計											

施 工 内 訳 表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 上記以外(小規模)		
機械構成比： 18.73%			標準単価： 2,247.4		
労務構成比： 74.16%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 7.11%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		18.73%		バックホウ	MHH130
特殊運転手		40.26%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		33.90%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		7.11%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂				B=5 上記以外(小規模)	

施 工 内 訳 表

[名 称] タンパ締固め			[規格 2]			1	m3	当り
[規格 1]			[規格 2]					
機械構成比： 1.17%			労務構成比： 97.16%			材料構成比： 1.67%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 1,658.2		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考	
タンパ賃料		1.17%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg			T7285	
特殊作業員		51.21%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		45.95%		普通作業員 東京単価			R2006	
ガソリン JIS2号レギュラ		1.67%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 割引有り (タンパ 及びランマ 質量60～80kg)								

施 工 内 訳 表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格1] 小規模			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比： 26.52%			標準単価： 2,287.8		
労務構成比： 61.90%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 11.58%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		26.52%		ダンプトラック	M1331
一般運転手		61.90%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		11.58%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 C=1 M=9	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 7.5km以下			B=5 D=1 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間 無し	

施 工 内 訳 表

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設			1	m3	当り
[規格 1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 36,756		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 41.15%			材料構成比： 58.85%		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.25%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.19%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.69%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≦60%		58.85%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			T3973	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小型構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≦60% G=2 現場内小運搬 無し				B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし				

施 工 内 訳 表

[名 称] 鉄筋工						1000	kg	当り
[規格 1] SD295 D10			[規格 2] 一般構造物					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
異形棒鋼(SD295A) 径 10mm	1.03		t					T4505
鉄筋工 一般構造物	1.00		t					TS111
合計	1,000		kg					
単位当り	1		kg					
A=1 SD295 D10				C=1 一般構造物				
D=2 総量10 t 未満				E=1 時間的制約なし				
F=1 標準 (昼間)				G=1 一般部				
H=1 太径鉄筋10%未満				I=1 補正無 (一般構造物)				

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0017

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 9,147.6		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型枠工	44.28%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	30.82%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	11.86%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠			B=2 小型構造物		

上 市 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 目地板			1 m2 当り		
[規格1] 瀝青纖維質 t =10			[規格2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 4,077.3		
労務構成比： 64.40%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 35.60%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
普通作業員		47.36%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		16.72%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
目地板 纖維質 t=10mm		35.60%		瀝青纖維質目地板 東京単価 厚さ 1 0 m m	T5266
積算単価				積算単価	EP001
A=1 30m2未満				B=2 瀝青纖維質 t =10	

施 工 内 訳 表

[名 称] 止水板			1 m 当り		
[規格1] F・F型 150×5			[規格2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 2,958.6		
労務構成比： 55.88%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 44.12%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	41.22%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	14.66%		土木一般世話役 東京単価		R2008
止水板 F・F型150mm×5mm	44.12%		塩ビ製止水板 東京単価 CF 幅200×厚さ5mm		T6803
積算単価			積算単価		EP001
A=3 F・F型 150×5					

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0020

[名 称] 水替ポンプ据付撤去（小口径） [規格1] ポンプ口径 100mm						1	台	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
普通作業員			人			R2006		
バックホウ運転経費（賃料） クローラ型（クレーン機能付き）山積0.8m3 2.9t吊			日			V0007	施工 第0-0010号表	
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		台					

施 工 内 訳 表

[名 称] バックホウ運転経費（賃料）						1	日	当り
[規格1] クラウ型（クレーン機能付き）山積0.8m3 2.9t吊			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
特殊運転手			人					R2002
軽油 (パトロール)			L					T3002
バックホウ賃料			日					T7276
＊＊単位当り＊＊	1		日					

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0022

[名 称] 水替工 (小口径)						1	日	当り
[規格1] 排水量 7以上 30(m3/h)未満			[規格2] 常時排水					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
土木一般世話役 一般施工			人					R2008
普通作業員			人					R2006
発動発電機運転 (賃料) ディーゼル 15kVA			日					V0006 施工 第0-0012号表 農林コ-トゝ S5983
諸雑費			%					#01
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		日					

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0023

[名 称] 発動発電機運転 (賃料)						1	日	当り
[規格1] ディーゼル 15kVA			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 15kVA			供用日					W0001 農林コード TVP64
軽油 (パトロール)			L					T3002
単位当り	1		日					

上 市 町

施工内訳表

頁0-0024

上市町

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0025

[名 称] 基礎碎石			1 m2 当り		
[規格1] 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.33%			標準単価： 1,263.6		
労務構成比： 78.32%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 16.35%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.30%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	15.90%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	14.75%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	9.49%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生碎石 RC-40	11.39%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	4.93%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

上 市 町

[illegible]

施 工 内 訳 表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 30,615		
労務構成比： 28.68%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 71.32%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.30%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.58%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≦60%	71.32%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T3973
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≦60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]					
機械構成比： 15.05%			労務構成比： 58.43%			材料構成比： 26.52%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 700.44		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		10.24%		コンクリートカッタ			M2001	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		19.96%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		10.88%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		8.92%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径45cm		22.39%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ			T3670	
ガソリン JIS2号レギュラ		2.81%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1 15cm以下				

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版破碎積込（小規模土工）			1 m2 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,747		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ	20.13%		小型バックホウ		MHH196
特殊運転手	71.97%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	7.90%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0030

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] 舗装版破碎			[規格2] 機械積込(小規模土工)		
機械構成比: 20.25%			標準単価: 5,615.3		
労務構成比: 71.03%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 8.72%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		20.25%		ダンプトラック	M1021
一般運転手		71.03%		運転手(一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		8.72%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し				B=4 機械積込(小規模土工) L=9 7.0km以下	

上 市 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格 1] 路盤厚20cm						[規格 2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
普通作業員			人					R2006
再生碎石 RC-40	25.40		m3					T4090
タンパ運転 (機-23)			日					S1235
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=5 再生碎石 RC-40				B=20	仕上り厚 (cm)			

施 工 内 訳 表

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚10cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
普通作業員			人					R2006
粒調碎石 M30	12.70		m3					T4050
タンパ運転 (機-23)			日					S1235
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=3 粒調碎石 M-30				B=10	仕上り厚 (cm)			

機 労 材 集 計 表

頁0-0033

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
2	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
3	M1331	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
4	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
5	MHH130	190			バックホウ	掘削積込機損料
6	MHH196	190			小型バックホウ	掘削積込機損料
7	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
8	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
9	R2006	12			普通作業員	普通作業員
10	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
11	R2015	19			一般運転手	一般運転手
12	R2030	29			型枠工	型枠工
13	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
14	T3002	66			軽油	軽油
15	T3004	65			ガソリン	ガソリン
16	T3670	198		0	ダイヤモンドブレード	消耗品費
17	T3973	92		20.28	生コンクリート	生コン 180kg
18	T4050	53		2.667	粒調碎石	粒度調整碎石
19	T4090	52		7.332	再生碎石	クラッシュラン
20	T4505	137		0.0515	異形棒鋼(SD295A)	棒鋼
21	T5266	169		1.708	目地板	目地材等
22	T6803	166		3.21	止水板	止水板等
23	T7276	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
24	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
25	T7285	44			タンバ賃料	建設機械賃料
26	TAK47	189		1	アスファルト廃材処理費	投棄料
27	TS111	200		0.05	鉄筋工	
28	TST33	189		23	公共用残土仮置場（搬入）	投棄料
29	W0001	44				建設機械賃料
30	WXXXX	966				
31	WXXXX	968				

上 市 町